L22DC

Proponente:
INFRASTRUCTURE
ITALIA LAND 2 S.r.l.
Via del Bosco Rinnovato, 6
20057 – Assago (MI), Italia

Progetto Nuovo Data Center Campus Siziano

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
ai sensi del Titolo III del d.lgs. 152/2006

Tabella calcolo tempo svuotamento vasche laminazione MIL08A

Documento
4553-L22-ZZ-ZZZ-TRP-ME-0049

Data
30 giugno 2026

Revisione
V.00

Tecnico
Ing. Roberto Cereda

MIL08A (dati di progetto)

Capacità della vasca nord	932,00	m^3	
portata pompa max	31,9	l/s	
tempo di svuotamento	**8,12**	**h**	< 48h (*)

Capacità della vasca sud	845,22	m^3	
portata pompa max	29	l/s	
tempo di svuotamento	**8,10**	**h**	< 48h (*)

(*) come richiesto da Regolamento regionale 28 marzo 2025 - n. 3 “Disposizioni sull’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 “ (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”)

11. TEMPO DI SVUOTAMENTO

Il tempo di svuotamento Tsv [s] viene calcolato con la seguente.

$$T_{sv} = \frac{W}{Q_{inf} + Q_u}$$

- W [m³]: volume invasato massimo
- Qinf [m³/s]: portata infiltrata
- Qu [m³/s]: portata scaricata